



Reja Pasillos




Reja Laterales




DESCRIPCIÓN	Ventana de aluminio lacado, COR-3500 con RPT de 95x265cm.
ACABADO	Lacado RAL según D.O.
HOJAS	Compuesta por una ventana oscilobatiente de 95x115cm. Sistema COR 3500 RPT.
MARCO	Marco aluminio lacado
VIDRIO	Doble vidrio con cámara tipo climatit 6/10/4.
HERRAJES	Manecilla tipo Corizo INOX o similar en el interior. Min. 3 visagras y todos los herrajes en inox.
SITUACIÓN	Almacenes

PB	3u
TOTAL	3u




DESCRIPCIÓN	Ventana de aluminio lacado, COR-3500 con RPT de 230x85cm compuesta por fijo (largo variable) y practicable (50x85cm).
ACABADO	Lacado RAL según D.O.
HOJAS	Compuesta por una ventana oscilobatiente de 50x85cm. Sistema COR 3500 RPT.
MARCO	Marco aluminio lacado
VIDRIO	Doble vidrio con cámara tipo climatit 6/10/4.
HERRAJES	Manecilla tipo Corizo INOX o similar en el interior. Min. 3 visagras y todos los herrajes en inox.
SITUACIÓN	Baños y vestuarios

PB	6u
TOTAL	6u




DESCRIPCIÓN	Ventana de aluminio lacado, COR-3500 con RPT de 50x85cm.
ACABADO	Lacado RAL según D.O.
HOJAS	Compuesta por una ventana oscilobatiente de 50x85cm. Sistema COR 3500 RPT.
MARCO	Marco aluminio lacado
VIDRIO	Doble vidrio con cámara tipo climatit 6/10/4.
HERRAJES	Manecilla tipo Corizo INOX o similar en el interior. Min. 3 visagras y todos los herrajes en inox.
SITUACIÓN	Almacén

PB	1u
TOTAL	1u




DESCRIPCIÓN	Ventana de aluminio lacado, COR-3500 con RPT de 400x140cm compuesta por fijo y practicable.
ACABADO	Lacado RAL según D.O.
HOJAS	Compuesta por una ventana oscilobatiente de 80x140cm. Sistema COR 3500 RPT.
MARCO	Marco aluminio lacado
VIDRIO	Doble vidrio con cámara tipo climatit 6/10/4.
HERRAJES	Manecilla tipo Corizo INOX o similar en el interior. Min. 3 visagras y todos los herrajes en inox.
SITUACIÓN	Sala de yoga

PB	1u
TOTAL	1u




DESCRIPCIÓN	Puerta con estructura perimetral en perfil de acero con celosía en la hoja igual a la fachada de 95x265cm.
ACABADO	Celosisa en la hoja igual a la fachada. Color según D.O.
HOJAS	Puerta exterior de una hoja de 90x260cm con estructura perimetral en perfil de acero.
MARCO	Marco de acero.
HERRAJES	Herrajes ocultos en inox.
SITUACIÓN	Almacenes.

PB	3u
TOTAL	3u




DESCRIPCIÓN	Armarío Yoga de 310x230cm: Conjunto de 3 puertas dobles abatibles en DM lacado, con herrajes ocultos. Rejilla superior para impulsión de aire e inferior para retorno en base (plenum en doble fondo armarío).
ACABADO	DM lacado, color a definir por la D.O.
HOJAS	Puertas dobles de 51x230cm e: 4cm con bastidor de madera, chapadas en DM.
MARCO	Marco de madera.
HERRAJES	Herrajes ocultos en inox.
SITUACIÓN	Sala Polivalente /Yoga.

PB	1u
TOTAL	1u




DESCRIPCIÓN	Puerta sandwich HPLde 5cm, acabado en fenólico de 6mm, con bastidor de acero, paneleado en aluminio lacado, de 100x265cm con fijo superior y lateral continuo y herraje oculto
ACABADO	Acabado -imitación madera. Color según D.O.
HOJAS	Puerta exterior de 90x210cm de una hoja con bastidor de acero y forrado con fenólico de 6mm en todas sus caras. Todo enrasado. Fenólico HPL tipo Tespa, modelo arpa.
MARCO	Marco oculto en acero y premarco
HERRAJES	Herrajes ocultos en inox. Cerradura exterior y manecilla de acero inox tipo vector o similar en el interior, tirador c de acero, cierrapuertas c12200 de leza o similar
SITUACIÓN	Acceso almacenes y baños

PB	6u
TOTAL	6u




DESCRIPCIÓN	Puerta sandwich HPLde 5cm, acabado en fenólico de 6mm, con bastidor de acero, paneleado en aluminio lacado, de 100x265cm con fijo lateral en ángulo recto y fijo superior. Herraje oculto
ACABADO	Acabado -imitación madera. Color según D.O.
HOJAS	Puerta exterior de 90x210cm de una hoja con bastidor de acero y forrado con fenólico de 6mm en todas sus caras. Todo enrasado. Fenólico tipo Tespa, modelo arpa.
MARCO	Marco oculto en acero y premarco
HERRAJES	Herrajes ocultos en inox.
SITUACIÓN	Acceso sala de yoga.

PB	1u
TOTAL	1u



DESCRIPCIÓN	Puerta sandwich HPL de 5cm, acabado en fenólico de 6mm, con bastidor de acero, paneleado en aluminio lacado, de 100x265cm con fijo superior. Herraje oculto
ACABADO	Acabado -imitación madera. Color según D.O.
HOJAS	Puerta exterior de 90x210cm de una hoja con bastidor de acero y forrado con fenólico de 6mm en todas sus caras. Todo enrasado. Fenólico tipo tespa, modelo arpa.
MARCO	Marco aluminio lacado
HERRAJES	Herrajes ocultos en inox.
SITUACIÓN	Sala de yoga.

PB	2u
TOTAL	2u



DESCRIPCIÓN	Puerta de aluminio lacado oscilobatiente, COR-3500 con RPT de 100x210cm.
ACABADO	Acabado Lacado. Color según D.O.
HOJAS	Puerta de hoja oscilobatiente de 90x210cm. Sistema COR 3500 RPT
MARCO	Marco aluminio lacado
HERRAJES	Herrajes ocultos en inox.
SITUACIÓN	Acceso vestuario y sala de yoga.

PB	5u
TOTAL	5u

