

Placa de Policarbonato alveolar e:10mm, acabado traslúcido, Opal. Fijado sobre subestructura metálico

Pletina de acero e:10mm de 150x150mm Ancladas a forjado con pernos de 25cm fijados con resina Epoxi. Con imprimación antioxidante. Acabado lacado, color según D.O.

Vierteaguas en aluminio anodizado plegado de ancho de todo el muro. Acabado lacado, color según D.O.

Falso techo suspendido de PYL placas decartón yeso hidrófugo (tipo Paldur o similar), con estructura oculta de perfiles de acero galvanizado cada 50cm, con Aislamiento de 8cm de lana de roca. acabado pintado.

Subestructura con perfiles tubulares cuadrados de 50mm x4mm, de acero a cada extremo de carpintería (bastidor) arriostrados en canto de forjado. Con imprimación antioxidante, acabado pintado en Oxirón.

Placa de Policarbonato alveolar e:10mm, acabado traslúcido, Opal. Fijado sobre subestructura metálico

Banquillo equipos: Estructura en "caja" de 180x180x40cm, con estructura bastidor de acero soldada a montantes horizontales y verticales anclada a solera con pletina metálica e: 10mm y fijada con fijados con resina Epoxi.

Panelado y acabado con HPL (fenólico) de Trespa Arpa de 8mm, en sus caras vistas (asiento espalda y laterales, así como frontales en todo su perímetro). Acabado según D.O.


PYL placas de cartón yeso hidrófugo (tipo Paldur o similar), con estructura oculta de perfiles de acero galvanizado cada 50cm, con Aislamiento de 8cm de lana de roca. acabado pintado.

Panelado y acabado con HPL (fenólico) de Trespa Arpa de 8mm, con fijaciones ocultas, sobre rastrelado del mismo material. Acabado según D.O.


Celosía cerámica, de la casa n"cerámica a mano alzada", modelo cls 011 / cls 003, o similar a definir por la d.o., acabado vidriado, colocados con mortero de cemento de cal, con armado cada 3 hiladas verticales y horizontales, colocada con recercado de pletina de acero galvanizado de e:10mm de 100mm. lacado con ral según d.o., según detalle.

Zócalo formado por placabanda en forma de U con pletina de acero e:10mm de 80mm de ancho y tabicas de 40mm. Ancladas a solera cada 50cm con pernos de 30cm. Con imprimación antioxidante. Acabado lacado, color según D.O.


Rodapié de HPL (fenólico) de Trespa Arpa de 8mm, sobre rastrelado del mismo material. Acabado según D.O.



DETALLE 03
Sección
Escala 1:20



SECCIÓN DD'
Escala 1:50



ALZADO EE'
Escala 1:50